

**ANEXO IV : MÓDULOS DE COSTE MÁXIMO  
JÓVENES GANADEROS**

**PROYECTOS Y OTROS**

| Descripción      | Franja de aplicación | Coste Unitario | Unid. | Tope   |
|------------------|----------------------|----------------|-------|--------|
| Gastos generales | Sin franja           |                |       | 12,00% |

**CONSTRUCCIONES**

| Descripción   | Franja de aplicación                     | Coste Unitario | Unid.            | Tope                       |
|---|--|----------------|------------------|----------------------------|
| Construcción de almacén de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior                | Hasta 10 m <sup>2</sup>                  | 535,64         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 10,01 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup> | 384,73         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 20,01 m <sup>2</sup> - 35 m <sup>2</sup> | 360,03         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 35,01 m <sup>2</sup> - 50 m <sup>2</sup> | 306,3          | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | Más de 50 m <sup>2</sup>                 | 208,63         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
| Construcción de almacén de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior  | Hasta 10 m <sup>2</sup>                  | 558,97         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 10,01 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup> | 485,2          | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 20,01 m <sup>2</sup> - 35 m <sup>2</sup> | 434,4          | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 35,01 m <sup>2</sup> - 50 m <sup>2</sup> | 366,21         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | Más de 50 m <sup>2</sup>                 | 241,93         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
| Construcción de almacén de CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior | Hasta 10 m <sup>2</sup>                  | 642,28         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 10,01 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup> | 561,57         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 20,01 m <sup>2</sup> - 35 m <sup>2</sup> | 507,13         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | 35,01 m <sup>2</sup> - 50 m <sup>2</sup> | 437,49         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
|   | Más de 50 m <sup>2</sup>                 | 313,8          | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM      |
| Baño para construcción ganadera, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento, incluso fosa séptica y pozo absorbente   | Sin franjas                              | 3024,2         | €/Ud             |                            |
| Estercolero hormigón  | Sin franja                               | 107,8          | €/m <sup>3</sup> |                            |
| Fosa de purines   | Sin franja                               | 161            | €/m <sup>3</sup> |                            |
| Vado sanitario  | Sin franja                               | 36,89          | €/m <sup>2</sup> |                            |
| Corrales (sin techo)  | Sin franja                               | 100            | €/m <sup>2</sup> |                            |
| Techado corrales  | Sin franja                               | 55,00          | €/m <sup>2</sup> |                            |
| Establo vacuno  | Sin franja                               | 212,35         | €/m <sup>2</sup> | 10 m <sup>2</sup> /animal  |
| Sala de ordeño vacuno   | Sin franja                               | 250            | €/m <sup>2</sup> | 15 m <sup>2</sup> /plaza   |
| Establo ovino-caprino   | Sin franja                               | 212,35         | €/m <sup>2</sup> | 1,9 m <sup>2</sup> /animal |
| Sala de ordeño ovino-caprino  | Sin franja                               | 250            | €/m <sup>2</sup> | 3 m <sup>2</sup> /plaza    |
| Sala almacenamiento de leche  | Sin franja                               | 275            | €/m <sup>2</sup> |                            |
| Nave de parto y cría porcino  | Sin franja                               | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 4,5 m <sup>2</sup> /animal |



| Descripción                          | Franja de aplicación | Coste Unitario | Unid.            | Tope                             |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| Nave de cebo porcino                 | Sin franja           | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 1,3 m <sup>2</sup> /animal       |
| Nave de recría porcino               | Sin franja           | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 0,5 m <sup>2</sup> /animal       |
| Nave conejos                         | Sin franja           | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 1,5 m <sup>2</sup> /reproductora |
| Nave destinada a otro tipo de ganado | Sin franja           | 204,99         | €/m <sup>2</sup> |                                  |
| Pavimentación patios                 | Sin franja           | 19,33          | €/m <sup>2</sup> |                                  |

#### INFRAESTRUCTURAS GENERALES

| Descripción  | Franja de aplicación       | Coste Unitario | Unid.            |
|--|----------------------------|----------------|------------------|
| Apertura camino rural  | Sin franja                 | 7,06           | €/m <sup>2</sup> |
| Asfaltado de camino SUBBASE (incluye un mínimo de 10 cm de material de relleno, extendido y apisonado)             | Sin franja                 | 3,2            | €/m <sup>2</sup> |
| Asfaltado camino CAPA DE FIRME (incluye un mínimo de 5 cm de mezcla asfáltica en caliente, extendido y compactado) | Sin franja                 | 12,43          | €/m <sup>2</sup> |
| Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm)   | Sin franja                 | 15,67          | €/m <sup>2</sup> |
| Muros de sujeción en camino rural  | Sin franja                 | 69,03          | €/m <sup>2</sup> |
| Construcción de estanque de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización               | 0-200 m <sup>3</sup>       | 100,4          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 200-300 m <sup>3</sup>     | 90,24          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 300-400 m <sup>3</sup>     | 81,61          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 400-600 m <sup>3</sup>     | 73,35          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 600-1000 m <sup>3</sup>    | 63,74          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 1.000-2.000 m <sup>3</sup> | 52,81          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 2.000-4.000 m <sup>3</sup> | 42,93          | €/m <sup>3</sup> |
|  | >4.000 m <sup>3</sup>      | 36,85          | €/m <sup>3</sup> |
| Construcción de estanque de hormigón armado  | 0-200 m <sup>3</sup>       | 76,35          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 200-300 m <sup>3</sup>     | 70,13          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 300-400 m <sup>3</sup>     | 64,74          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 400-600 m <sup>3</sup>     | 59,47          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 600-1000 m <sup>3</sup>    | 53,17          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 1.000-2.000 m <sup>3</sup> | 45,79          | €/m <sup>3</sup> |
|  | 2.000-4.000 m <sup>3</sup> | 38,82          | €/m <sup>3</sup> |
|  | >4.000 m <sup>3</sup>      | 34,38          | €/m <sup>3</sup> |
| Cubrir estanque con hormigón. Incluye construcción de pilar/es de hormigón armado y forjado                        | Sin franjas                | 85,47          | €/m <sup>2</sup> |



| Descripción  | Franja de aplicación                              | Coste Unitario | Unid.             |
|--|---|----------------|-------------------|
| Cubrir estanque con malla (85% de sombreado). Incluye material y montaje                       | Sin franja  | 15,84          | €/m <sup>2</sup>  |
| Estanque prefabricado de acero (incluye materiales, cimentación y montaje)                     | Hasta 250 m <sup>3</sup>                          | 65,73          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 250 m <sup>3</sup> y 500 m <sup>3</sup>     | 51,18          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 500 m <sup>3</sup> y 750 m <sup>3</sup>     | 41,76          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 750 m <sup>3</sup> y 1.000 m <sup>3</sup>   | 36,53          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 1.000 m <sup>3</sup> y 1.500 m <sup>3</sup> | 31,7           | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 1.500 m <sup>3</sup> y 2.000 m <sup>3</sup> | 27,72          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 2.000 m <sup>3</sup> y 3.000 m <sup>3</sup> | 24,05          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Mas de 3.000 m <sup>3</sup>                       | 19,95          | €/ m <sup>3</sup> |
| Impermeabilización de estanque con lámina de PVC o mortero impermeabilizante. Incluye montaje. | Hasta 250 m <sup>3</sup>                          | 13,62          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 250 m <sup>3</sup> y 500 m <sup>3</sup>     | 10,63          | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 500 m <sup>3</sup> y 750 m <sup>3</sup>     | 9,12           | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 750 m <sup>3</sup> y 1.000 m <sup>3</sup>   | 8,3            | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 1.000 m <sup>3</sup> y 1.500 m <sup>3</sup> | 7,36           | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 1.500 m <sup>3</sup> y 2.000 m <sup>3</sup> | 6,71           | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Entre 2.000 m <sup>3</sup> y 3.000 m <sup>3</sup> | 5,84           | €/ m <sup>3</sup> |
|  | Mas de 3.000 m <sup>3</sup>                       | 5,45           | €/ m <sup>3</sup> |

#### MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONSTRUCCIONES GANADERAS

| Descripción                                | Franja de aplicación | Coste Unitario | Unid.             |
|--|----------------------|----------------|-------------------|
| Tierra y vaciado                           | Sin franja           | 3              | €/ m <sup>3</sup> |
| Rocas                                      | Sin franja           | 24             | €/ m <sup>3</sup> |
| Zanjas, pozos, etc. vaciado/m <sup>3</sup> | Sin franja           | 13             | €/ m <sup>3</sup> |
| Transporte y relleno                       | Sin franja           | 3              | €/ m <sup>3</sup> |

#### ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

| Descripción  | Franja de aplicación | Coste Unitario | Unid. |
|--|----------------------|----------------|-------|
| Electrificación. Cuadro general y acometida. Incluye conexión a la red eléctrica y cuadro general de protección  | Sin franja           | 3418,46        | €/Ud  |
| Electrificación. Líneas de transporte y distribución. Incluye la instalación de líneas de distribución eléctricas dentro de la explotación, desde la caja general de protección hasta donde se requiera potencia eléctrica | Sin franjas          | 13,41          | €/Ud  |
| Instalación solar térmica. Incluye depósito de agua aislado térmicamente, colector, conexión y montaje   | Sin franja           | 1523,44        | €/Ud  |



| Descripción  | Franja de aplicación | Coste Unitario   | Unid.  |
|--|----------------------|------------------|--------|
| Instalación solar fotovoltaica aislada: paneles fotovoltaicos y estructura de soporte de módulos (A)                             | Sin franja           | 1,31             | €/Wp   |
| Instalación solar fotovoltaica aislada: inversor y regulador (B)   | Sin franja           | 0,65             | €/Wnom |
| Instalación solar fotovoltaica aislada: baterías (C)   | Sin franja           | 0,14             | €/Wh   |
| Instalación solar fotovoltaica aislada: mano de obra y material de instalación (D)   | Sin franja           | 0,1954 x (A+B+C) | €/Ud   |
| Instalación energía eólica. Incluye instalación de aerogenerador, baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y montaje. | Sin franja           | 7532,1           | €/Ud   |
| Grupo electrógeno.   | Menor de 20 kVA      | 447,78           | €/kVA  |
|  | 20-25 kVA            | 367,4            | €/kVA  |
|  | 25,01-30 kVA         | 333,12           | €/kVA  |
|  | 30,01-35 kVA         | 307,04           | €/kVA  |
|  | 35,01-40 kVA         | 286,33           | €/kVA  |
|  | 40,01-50 kVA         | 261,96           | €/kVA  |
|  | 50,01-60 kVA         | 237,52           | €/kVA  |
|  | 60,01-90 kVA         | 204,16           | €/kVA  |
|  | Mayor de 90 kVA      | 173,24           | €/kVA  |

#### MAQUINARIA USO GANADERO

| Descripción                                  | Franja de aplicación | Coste Unitario | Unid. |
|--|----------------------|----------------|-------|
| Tractor uso ganadero                         | Hasta 25 CV          | 538,08         | €/CV  |
|  | Entre 25,01- 45 CV   | 456,36         | €/CV  |
|  | Mayor de 45 CV       | 443,4          | €/CV  |
| Carretilla transportadora oruga todo terreno | Hasta 8 CV           | 779,61         | €/CV  |
|  | Mayor 8 CV           | 907,99         | €/CV  |
| Equipo tratamientos alta presión (apero)     | Sin franja           | 2360,62        | €/Ud  |
| Equipo tratamientos alta presión (autónomo)  | Sin franja           | 1752,93        | €/Ud  |
| Pala cargadora(apero)                        | Hasta 45 CV          | 4436,67        | €/Ud  |
|  | Mayor de 45 CV       | 7,044,47       | €/Ud  |
| Remolque (apero)                             | Sin franja           | 3901,95        | €/Ud  |
| Picadora forraje                             | Sin franja           | 5229,44        | €/Ud  |
| Biotrituradora (autónoma)                    | Sin franja           | 266,27         | €/CV  |
| Carro Unifeed no autopropulsado              | Sin franja           | 35000          | €/Ud  |



**EQUIPAMIENTO GANADERO**

| Descripción  | Franja de aplicación          | Coste Unitario | Unid.   |
|--|-------------------------------|----------------|---------|
| Amarre caprino (12 plazas)                         | Sin franja                    | 1520,33        | €/Ud    |
| Amarre autoblocante vacuno (1 plaza)               | Sin franja                    | 112,55         | €/Ud    |
| Ordeñadora móvil                                   | Sin franja                    | 1441,67        | €/Ud    |
| Ordeñadora fija CAPRINO/OVINO                      | Sin franja                    | 1368,16        | €/punto |
| Ordeñadora fija VACUNO                             | Sin franja                    | 3001,25        | €/punto |
| Comedero forrajera (central o pared)               | Sin franja                    | 91,69          | €/m     |
| Jaula gallinas ponedoras (acondicionadas)          | Hasta 5.000 gallinas          | 19,03          | €/pico  |
|  | Entre 5.001 y 10.000 gallinas | 13,28          | €/pico  |
|  | Entre 10.001 y 20.000         | 10,12          | €/pico  |
|  | Más de 20.000                 | 8,83           | €/pico  |
| Caja colmena                                       | Sin franja                    | 51,8           | €/Ud    |
| Alzas colmenas (precio 20 unidades)                | Sin franja                    | 390            | €/Ud    |
| Jaula conejas reproductoras con nidales (2 madres) | Sin franja                    | 182,81         | €/Ud    |

**OTROS**


|   |            |       |      |
|---|------------|-------|------|
| Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa | Sin franja | 34,07 | €/Ud |
|---|------------|-------|------|

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ALEJANDRO NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA - CONSEJERO

Fecha: 21/12/2016 - 12:17:24

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0w22xHyN3o0mcD6tCyOALPt6MiFXsB16p



El presente documento ha sido descargado el 21/12/2016 - 13:11:26